

Dot. postępowania pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

W związku pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 73:

Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy

§ 16 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy:....., na podstawie prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę."

Prosimy o zmianę zapisu na:

"Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy umieszczone na prawidłowo wystawionej fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę."

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis w umowie, jednakże w ocenie Zamawiającego wskazany zapis nie wymaga zmiany wzoru umowy, gdyż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Pzp. tzn. ma charakter techniczny i nie zmienia charakteru i zakresu praw i obowiązków stron umowy, w związku z tym może zostać wprowadzony do umowy o zamówienie publiczne przed jej zawarciem w zależności od decyzji wybranego wykonawcy.

Pytanie nr 74:

Dot. pkt. 22 (definicje) załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Uprzejmie wnosimy o wykreślenie dopisku "nie tylko". Wykonawca, zgodnie z powszechnie obowiązującą praktyką, zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w okresie trwania gwarancji jakości. Brzmienie definicji nie może prowadzić do nadinterpretacji w niniejszym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Zamawiający zmienił zapisy pkt. 22 (definicje) załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 75:

Dot. par. 1 ust. 6 lit. c) załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu. Zważywszy na rodzaj wynagrodzenia wykonawcy określony w niniejszej umowie (kosztorysowe), Wykonawca ma prawo każdorazowo domagać się zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji prac, które wykraczają poza pierwotnie przyjęte zestawienie prac na podstawie którego Wykonawca złożył swoją ofertę. Powyższe wynika wprost z art. 630 par. 1 kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Zamawiający wykreślił zapisy § 1 ust. 6 lit. c) z załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 76:

Dot. par. 2 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Pytanie do Zamawiającego: Niniejszy zapis istotnie narusza zasadę równowagi stron (w przypadku rozbieżności), zostawiając po stronie Zamawiającego pełną dowolność w zakresie kształtowania stosunku umownego. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o wykreślenie tego postanowienia i wprowadzenie jasnej i przejrzystej hierarchii dokumentów przetargowych na wypadek wystąpienia rozbieżności pomiędzy nimi.

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Zamawiający zmienił zapisy § 2 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 77:

Dot. par. 4 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Mając na uwadze szereg restrykcji i sankcji, którymi będzie obciążony Wykonawca w przypadku przekroczenia terminów pośrednich, wnosimy o szczegółowe doprecyzowanie etapowania przedsięwzięcia (w tym terminów pośrednich) w celu dokonania przez Wykonawcę stosownej kalkulacji ryzyk na potrzeby składanej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r. w zakresie wskazania terminów pośrednich. Zgodnie z wzorem umowy etapy realizacji zamówienia (poza terminami wskazanymi w § 4 ust. 4 wzoru umowy, które są narzucone ze względu na wymogi finansowania inwestycji) zostaną określone w przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Pytanie nr 78:

Dot. par. 4 ust. 14 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Wnosimy o modyfikację niniejszego zapisu oraz wskazanie, że Wykonawca wraz z prawem do uwzględnienia uwag Zamawiającego, będzie miał również prawo do wniesienia ewentualnych zastrzeżeń do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego (w przypadku gdy uwagi Zamawiającego będą naruszały przepisy prawa budowlanego czy będą niezgodne z dokumentacją techniczną). Obecne zapisy dają Zamawiającemu pełną dowolność w kształtowaniu stosunku prawnego z Wykonawcą w zakresie terminów realizacji poszczególnych części robót.

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Zamawiający zmienił zapisy § 4 ust. 14 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 79:

Dot. par. 4 ust. 16 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Wnosimy o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez wyłączenie elementu uznaniowości po stronie Zamawiającego. Na podstawie obecnego brzmienia postanowienia, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, co praktycznie wyłącza możliwość realizacji przez Wykonawcę prac, zgodnie z wcześniej przyjętą metodologią i kolejnością.

Odpowiedź na pytanie nr 79:

Zamawiający zmienił zapisy § 4 ust. 16 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.,

Pytanie nr 80:

Dot. par. 4 ust. 23 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Wnosimy o wykreślenie z niniejszego postanowienia następujących fragmentów: "(...) lub określone terminowi zakończenia etapu robót", jak również: "(...) lub zajądą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego". Skorzystanie z mechanizmu Planu naprawczego powinno ograniczać się wyłącznie do przypadków istotnie zagrażających dotrzymaniem przez Wykonawcę terminu końcowego robót budowlanych.

Odpowiedź na pytanie nr 80:

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną zmianę umowy. Zamawiający musi mieć możliwość skorzystania z mechanizmu Planu naprawczego także w przypadku nieterminowego wykonywania etapów robót lub w przypadku innych istotnych odstępstw od Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. Inwestycja finansowana jest ze środków publicznych – budżetu województwa mazowieckiego, który opiera się na rocznym ustalonym z góry budżecie. Każda zmiana budżetu wymaga uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego i Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Należy pamiętać, że umowa zakłada rozliczanie się z wykonawcą w cyklach miesięcznych. Wystąpienie nieterminowego wykonywania etapów robót lub innych istotnych odstępstw od Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, wpłynie na rozliczenia finansowe pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku i Wykonawcą a to ze względów wskazanych powyżej może mieć wpływ na budżet województwa. Ponadto warto w tym miejscu wskazać, że wzór umowy zakłada, że Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, ma przygotować Wykonawca, ma więc możliwość wskazania takiego etapowania prac (poza narzuconymi terminami wskazanymi w § 4 ust. 4 wzoru umowy), żeby miał możliwość ich dotrzymania. Zamawiający jako racjonalny Inwestor nie będzie ingerował w metodologię i kolejność wykonywania prac wskazaną w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowego, o ile będą ustalone w sposób racjonalny i uzasadniony.

Pytanie nr 81:

Dot. par. 4 ust. 25 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

W nawiązaniu do odpowiedzialności Wykonawcy określonej w pozostałej części umowy (w tym w katalogu kar umownych) tj. odpowiedzialności za zwłokę, uprzejmie wnosimy o ujednoczenie w tym zakresie również par. 4 ust. 25 Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 81:

Zamawiający zmienił zapisy § 4 ust. 25 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 82:

Dot. par. 4 ust. 27 pkt. 1 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

W celu zapewnienia jednolitości zapisów z pozostałymi postanowieniami umownymi, gdzie Wykonawca jest odpowiedzialny wyłącznie za zwłokę przy realizacji robót budowlanych (katalog kar umownych), wnosimy o wykreślenie postanowienia w części dot.: "(...) przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę".

Odpowiedź na pytanie nr 82:

Zapis § 4 ust. 27 pkt. 1 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy nie odnosi się o kar umownych a jedynie wskazują przypadek kiedy Inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać roboty z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wynikających z tego tytułu opóźnień, wobec powyższego Zamawiający nie widzi powodu zmiany zapisu umowy.

Pytanie nr 83:

Dot. par. 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Niniejsze postanowienie rażąco narusza zasadę równowagi pomiędzy stronami, wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania umowy z uwzględnieniem konkretnych terminów w niej wskazanych. Niniejszy zapis jest więc bezprzedmiotowy.

Odpowiedź na pytanie nr 83:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ. Wskazany paragraf zawiera zastrzeżenie, że polecenia Zamawiającego nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotu lub postanowień Umowy.

Pytanie nr 84:

Dot. par. 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Wnosimy o wskazanie minimalnego terminu na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę. Postanowienie w niniejszej formie ma charakter jednostronny, uznaniowy i całkowicie zależny od intencji Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 84:

Zamawiający zmienił zapisy § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 85:

Dot. par. 5 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Uprzejmie wnosimy o wskazaniem minimalnego terminu określonego w zawiadomieniu, po upływie którego Zamawiający będzie mógł zlecić wykonywanie prac osobom trzecim. Powołanie się w treści postanowienia wyłącznie na samo zawiadomienie, bez konkretnego terminu, rażąco narusza interesy Wykonawcy w relacji z Zamawiającym.

Odpowiedź na pytanie nr 85:

Zamawiający wskazuje, że wzór umowy należy czytać kompleksowo. Wykonawca wskazuje w treści załącznika nr 6 do SWZ szczegółowe zapisy, bez brania ich odniesienia do pozostałych zapisów, które wskazują na zobowiązania Zamawiającego w kwestii obowiązków Zamawiającego w tym do współdziałania z Wykonawcą np. § 5 ust. 1 pkt. 4, możliwości aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego na wniosek każdej ze stron - § 4 ust. 17, obowiązku wyznaczenia terminów na usunięcie wad i usterek (adekwatnie do stwierdzonych wad i usterek) - § 5 ust. 4, obowiązku wyznaczenia terminu na przygotowanie Planu naprawczego w przypadku gdy faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonego terminowi zakończenia etapu robót. Wszystkie te zapisy wskazują jednoznacznie, iż przed zleceniem tzw. wykonania zastępczego, Zamawiający wykorzysta inne rozwiązania wskazane w umowie. Zamawiający nie widzi konieczności zmiany § 5 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 86:

Dot. par. 6 ust. 3 pkt. 20 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie okoliczności powstałych z winy Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 86:

Zamawiający potwierdza (patrz również § 6 ust. 3 pkt. 22).

Pytanie nr 87:

Dot. par. 6 ust. 3 pkt. 22 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Wnosimy o zastosowanie spójnika "lub" w miejsce "oraz". Postanowienie w niniejszym brzmieniu narusza przepisy kodeksu cywilnego tj. art. 363 ust. 1, który wskazuje, że naprawienie szkody powinno odbywać się według wyboru poszkodowanego.

Odpowiedź na pytanie nr 87:

Zamawiający zmienił zapisy § 6 ust. 3 pkt. 22 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 88:

Dot. par. 6 ust. 5 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Wnosimy o wskazanie konkretnego (minimalnego) terminu na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę. Postanowienie w obecnej formie rażąco narusza interesy Wykonawcy oraz zasadę równości stron.

Odpowiedź na pytanie nr 88:

Zamawiający wskazuje, że przedmiotowy zapis brzmi „Wykonawca zobowiązany jest do możliwie najszybszego usunięcia wszelkich wad i usterek dotyczących Prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, w tym do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robót, podczas odbioru oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi oraz zapewnienia możliwie najwyższego poziomu technicznego oraz usuwania zgłaszanych wad, awarii, usterek” co wskazuje, iż termin w jakim ma być usunięta wada lub usterka ma być usunięta w takim terminie jaki jest możliwy ze względu na istotę wady lub usterki. Ze względu na brak możliwości przewidzenia jakie wady lub usterki mogą wystąpić w trakcie realizacji robót, podczas odbioru oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, Zamawiający odstąpił od wskazania w umowie konkretnego terminu, zobowiązując się do wyznaczenia terminu możliwego i adekwatnego do stwierdzonej wady czy usterki – patrz także § 15 ust. 8 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy (w treści zmienionej 19.07.2021 r).

Pytanie nr 89:

Dot. par. 8 ust. 10 (zdanie pierwsze) załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Niniejsze postanowienie (zdanie pierwsze) ingeruje w wewnętrzne relację pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz znacząco wykracza poza ustawowe ramy określone ustawą PZP, które wprawdzie nakładają na Zamawiającego prawo kontroli płatności na rzecz podwykonawców, jednak w ściśle określonym zakresie. Jednocześnie za niezgodne z ustawą należy uznać 21 dniowy termin płatności na rzecz podwykonawcy (art. 464 ust. 2 PZP), jak również wymagania Zamawiającego dot. przekazania przez Wykonawcę dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy (ust. 10-14), podczas gdy umowa powinna zawierać postanowienia dot. wymagalnego wynagrodzenia tj. takiego, którego termin płatności już minął. Wnosimy o stosowną modyfikację.

Odpowiedź na pytanie nr 89:

Zamawiający zmienił zapisy § 8 ust. 10 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r. Na marginesie tylko wskazując, że wskazany przed zmianą 21 dniowy termin płatności na rzecz podwykonawcy (obecnie 30 dni) nie był niezgodny z art. 464 ust. 2 Pzp, gdyż przepis ten wskazuje, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni (termin 21 dni jest terminem nie dłuższym niż 30 dni, tak samo jak np. termin 7 dniowy).

Pytanie nr 90:

Dot. par. 11 ust. 8 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Wnosimy o stosowną modyfikację postanowienia poprzez wskazanie możliwości do wniesienia zastrzeżeń przez Wykonawcę w przypadku, gdy uwagi Zamawiającego będą niezgodne z przepisami prawa lub dokumentacją techniczną.

Odpowiedź na pytanie nr 90:

Zamawiający modyfikuje treść § 11 ust. 8 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający w terminie 7 dni dokona akceptacji materiałów lub elementów wyposażenia przedstawionych przez Wykonawcę lub wniesie uwagi. Uwagi Zamawiającego mają charakter wiążący o ile będą dotyczyć jakości, zgodności z przepisami prawa, zgodności z technologią i wymaganiami wskazanymi w Umowie i dokumentacji technicznej”.

Pytanie nr 91:

Dot. par. 12 ust. 2 oraz ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Ze względu na przyjęty przez Zamawiającego sposób rozliczeń z Wykonawcą tj. wynagrodzenie kosztorysowe - niniejsze postanowienie jest bezprzedmiotowe. Wykonawca polega w pełni na zestawieniu robót przekazanych mu przez Zamawiającego wraz z dokumentacją przetargową i na jej podstawie przygotowuje ofertę. Wnosimy o wykreślenie.

Odpowiedź na pytanie nr 91:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych zapisów umowy. Zapisy te wskazują, że Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia szacunkowego wskazanego w § 16 ust. 1. Dodatkowo w dniu 19.07.2021 r. Zamawiający zmienił zapisy treści § 12 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy.

Pytanie nr 92:

Dot. par. 12 ust. 6 pkt. 1 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Wnosimy o wskazanie max. wartości wynagrodzenia, które może ulec zmniejszeniu na skutek redukcji zakresu robót - zgodnie z art. 433 pkt. 4 PZP.

Odpowiedź na pytanie nr 92:

Zamawiający zmienił zapisy § 8 ust. 10 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 93:

Dot. par. 13 ust. 10 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Wnosimy o wskazanie minimalnego terminu na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę. Zapis w obecnej treści rażąco narusza interes Wykonawcy i daje Zamawiającemu pełną swobodę w wyznaczeniu terminu (niezależnie od charakteru organizacyjnego i technicznego wady) pod rygorem naliczenia kar umownych za jego niedotrzymanie.

Odpowiedź na pytanie nr 93:

Zamawiający zmienia zapisy § 13 ust. 10 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku ujawnienia podczas Odbioru częściowego wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający na piśmie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i usterek wyznaczając na ich usunięcie odpowiedni termin zależny od charakteru organizacyjnego i technicznego wady.”

Pytanie nr 94:

Dot. par. 13 ust. 11 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Zgodnie z obowiązującą linią orzecniczą, w przypadku ujawnienia się wad i usterek mających charakter nieistotny, Strony podpisują wówczas protokół odbioru wraz ze wskazaniem listy wad i usterek do usunięcia wraz z wyznaczonym terminem. Niniejsze postanowienie nie tylko nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy wadą istotną a nieistotną, ale również w pełni uzależnia odbiór wykonanych robót od usunięcia wszystkich ujawnionych wad i usterek. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o stosowną modyfikację postanowienia.

Odpowiedź na pytanie nr 94:

Wskazana przez Wykonawcę linia orzecznicza dotyczy odbioru inwestycji (odbioru końcowego), zaś wskazany § 13 ust. 11 załącznika nr 6 do SWZ - wzór umowy, dotyczy odbiorów częściowych. Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę powyższego zapisu.

Pytanie nr 95:

Dot. par. 13 ust. 13 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Prosimy o potwierdzenie, że sankcja określona w niniejszym postanowieniu dotyczy wystąpienia wad i usterek, które już wcześniej zostały przez Wykonawcę usunięte, a ponownie się ujawniły.

Odpowiedź na pytanie nr 95:

Zamawiający potwierdza. Takie rozumienie sankcji wynika z treści przywołanego paragrafu.

Pytanie nr 96:

Dot. par. 13 ust. 23 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem niniejszego postanowienia, czynności odbiorowe zostaną rozpoczęte nie później niż w ciągu 10 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru.

Odpowiedź na pytanie nr 96:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią § 13 ust. 23 Zamawiający w ciągu 10 dni potwierdzi zasadność zgłoszenia i w przypadku dopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych ze zgłoszeniem wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbiorowych - w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego.

Pytanie nr 97:

Dot. par. 13 ust. 26 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Wnosimy o wskazanie minimalnego terminu na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę. Zapis w obecnej treści rażąco narusza interes Wykonawcy i daje Zamawiającemu pełną swobodę w wyznaczeniu terminu (niezależnie od charakteru organizacyjnego i technicznego wady) pod rygorem naliczenia kar umownych za jego niedotrzymanie.

Odpowiedź na pytanie nr 97:

Zamawiający zmienia zapisy § 13 ust. 26 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek przerwania czynności Odbioru końcowego w Zamawiający na piśmie wezwie Wykonawcę do usunięcia braków i wad, wyznaczając termin na ich usunięcie, adekwatny do stwierdzonego braku lub wady.

Pytanie nr 98:

Dot. par. 14 ust. 2 pkt. 1 oraz par. 15 ust. 2 pkt. 1 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Zważywszy na fakt, że Zamawiający dysponuje szerokim katalogiem sankcji, wnosimy o wykreślenie pkt. 1 w obydwu ustępach. Zapis jest niejasny, niepełny i nie przewiduje dalszych konsekwencji oraz skutków naruszenia, w przypadku nieprzyjęcia naprawy przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 98:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 14 ust. 2 pkt. 1 i § 15 ust. 2 pkt. 1 - załącznika nr 6 do SWZ. Wykreślenie zapisów może w konsekwencji oznaczać, że Zamawiający będzie zobligowany do przyjęcia naprawy nawet w przypadku tak rażącego wydłużenia się okresu naprawy, że przedmiot naprawy przestanie mieć dla Zamawiającego znaczenie ekonomiczne.

Pytanie nr 99:

Dot. par. 14 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Wnosimy o potwierdzenie, że termin o którym mowa w niniejszym pkt. będzie terminem uwzględniającym organizacyjny oraz technicznych charakter danej wady.

Odpowiedź na pytanie nr 99:

Zamawiający potwierdza, że termin o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2 (nie krótszy niż 7 dni) będzie terminem uwzględniającym organizacyjny oraz technicznych charakter danej wady.

Pytanie nr 100:

Dot. par. 14 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy dokonane próby, badania i odkrycia nie potwierdzą zaistnienia wady, ich koszt ponosić będzie Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie nr 100:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy dokonane próby, badania i odkrycia nie potwierdzą zaistnienia wady, ich koszt ponosić będzie Zamawiający.

Pytanie nr 101:

Dot. par. 14 ust. 9 oraz par. 15 ust. 12 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wnosimy o stosowną modyfikację niniejszego postanowienia poprzez wskazanie, że termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy, jednak tylko w zakresie danego elementu / części, w której wada jest ujawniła.

Odpowiedź na pytanie nr 101:

Zamawiający zmienił zapisy § 14 ust. 9 i § 15 ust. 12 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 102:

Dot. par. 15 ust. 13, ostatnie zdanie załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Wnosimy o wykreślenie zwrotu "w miarę możliwości". Zamawiający nie powinien utrudniać Wykonawcy realizowania jego zobowiązań umownych.

Odpowiedź na pytanie nr 102:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 15 ust. 13 załącznika nr 6 do SWZ - wzór umowy, z jednoczesnym zapewnieniem, że Zamawiający nie zamierza utrudniać Wykonawcy realizowania jego zobowiązań umownych. Pamiętaj jednakże należy, że przedmiotem zamówienia jest budowa szkoły, co Wykonawca winien mieć na uwadze realizując zobowiązania umowne w zakresie udzielonej gwarancji. Termin niektórych czynności konserwacyjnych musi zostać dostosowany do godzin i trybu pracy szkoły – tak aby nie zakłócać funkcjonowania placówki.

Pytanie nr 103:

Dot. par. 16 ust. 23, dwa ostatnie zdania załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Wnosimy o stosowną modyfikację i wskazanie, że Wykonawca będzie zobowiązany - zgodnie z postanowieniami ustawy PZP - do wykazania zapłaty na rzecz podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 103:

Zamawiający zmienił zapisy § 16 ust. 23 załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.

Pytanie nr 104:

Dot. par. 18 ust. 2 pkt. 7 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Wnosimy o potwierdzenie, że kara umowna będzie naliczana wyłącznie w przypadku przerwy mającej miejsce z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 103:

Zamawiający potwierdza, iż wskazana kara dotyczy jedynie przerwy mającej miejsce z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 104:

Dot. par. 18 ust. 2 pkt. 11 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Prosimy o potwierdzenie, że niniejsza sankcja dotyczy zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 104:

Zamawiający potwierdza. Wynika to jednoznacznie z treści wskazanego punktu a konkretnie z zapisu: „za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty”.

Pytanie nr 105:

Dot. par. 18 ust. 2 pkt. 16 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Prosimy o wskazanie minimalnego terminu, który Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na usunięcie wady lub usterki. Zapis w obecnym brzmieniu jest rażąco niekorzystny dla Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 105:

Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w zakresie terminów na usunięcie wad i usterek, w związku z czym nie widzi powodu zmiany zapisów § 18 ust. 2 pkt 16.

Pytanie nr 106:

Dot. par. 20 ust. 2 pkt. 1 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy
Wnosimy o wykreślenie "rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym" jako jednej z podstaw do rozwiązania umowy przez Zamawiającego. Niniejsze postanowienie istotnie zagraża trwałości

stosunku prawnego zawartego pomiędzy stronami, jak również oparte jest na nieprecyzyjnych i swobodnych podstawach ocennych, których skala i waga jest nieproporcjonalna do skutków, jakie mogą one wywołać.

Odpowiedź na pytanie nr 106:

Zamawiający nie zgadza się z opinią Wykonawcy, iż wskazane postanowienia oparte są oparte na nieprecyzyjnych i swobodnych podstawach ocennych. Wskazany zapis dotyczy istotnych naruszeń Umowy i przepisów przez Wykonawcę a sankcja w postaci rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jest jednym z kilku możliwych uprawnień Zamawiającego.

Pytanie nr 107:

Dot. par. 21 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy

Ze względu na charakter przedstawionych okoliczności i związane z nimi potencjalne ryzyko, uprzejmie wnosimy o dodanie również żądania w zakresie zmiany terminów realizacji robót.

Odpowiedź na pytanie nr 107:

Zamawiający zmienia zapisy § 21 ust. 4 a co za tym idzie ust. 5 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy, które otrzymują brzmienie:

„4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy oraz terminu realizacji robót, odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3.

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania Umowy na podstawie ust. 2 i 3 zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.”

Pytanie nr 108:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że Zamawiający dokonał już wycinki 29 szt. drzew kolidujących wynikającej z decyzji RGK.6131.2.2021, którą należało wykonać do 28 lutego 2021r.

Odpowiedź na pytanie nr 108:

Zamawiający potwierdza, że wycinka drzew kolidujących z inwestycją została wykonana do 28 lutego 2021r.

Pytanie nr 109:

Prosimy o informację, po czyjej stronie są opłaty administracyjne za wycinkę zieleni?

Odpowiedź na pytanie nr 109:

Zamawiający informuje, iż opłaty administracyjne za wycinkę zieleni są po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 110:

Prosimy o informację, po czyjej stronie są nasadzenia zastępcze?

Odpowiedź na pytanie nr 110:

Nasadzenia zastępcze są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 111:

Prosimy o informację, czy na terenie inwestycji znajdują się obiekty do rozbiórki. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji/informacji pozwalających na wykonanie przedmiarów i wycenę.

Odpowiedź na pytanie nr 111:

Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne elementy do rozbiórki.

Pytanie nr 112:

Prosimy o informację, czy jakiegokolwiek materiały pozyskane z rozbiórek istniejących obiektów na terenie inwestycji mają pozostać do dyspozycji Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 112:

Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne elementy do rozbiórki.

Pytanie nr 113:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje energią elektryczną do zasilania placu budowy? Jeżeli tak, to jaka to jest moc (kW), na jakim napięciu (NN czy SN) i w którym miejscu jest źródło zasilania?

Odpowiedź na pytanie nr 113:

Wszelkie przyłącza budowlane, niezbędne do realizacji robót pozostają w zakresie Wykonawcy (patrz § 9 ust. 21 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy).

Pytanie nr 114:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dostęp do następujących mediów: woda, prąd, kanalizacja sanitarna (obsługa tylko zaplecza budowy) w trakcie realizacji inwestycji. Prosimy jednocześnie o wskazanie dokładnej lokalizacji „punktów przyłączeniowych” dla w/w mediów oraz określenie następujących parametrów: max. moc przyłącza energetycznego, max. wydatek przyłącza wodnego. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej kalkulacji ceny przez oferentów.

Odpowiedź na pytanie nr 114:

Wszelkie przyłącza budowlane, niezbędne do realizacji robót pozostają w zakresie Wykonawcy (patrz § 9 ust. 21 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy).

Pytanie nr 115:

Prosimy o informację, czy niezbędne media do wykonania inwestycji (prąd, woda) Zamawiający udostępni nieodpłatnie.

Odpowiedź na pytanie nr 115:

Wszelkie przyłącza budowlane, niezbędne do realizacji robót pozostają w zakresie Wykonawcy (patrz § 9 ust. 21 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy).

Pytanie nr 116:

Prosimy o informację, czy w przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza budowy i placu składowego (teren inwestycji jest zalesiony) Zamawiający dysponuje dodatkowym terenem, który mógłby udostępnić Wykonawcy? Czy za udostępniony teren Zamawiający naliczy jakąkolwiek opłatę?

Odpowiedź na pytanie nr 116:

Teren inwestycji nie jest zalesiony, powinien w ocenie Zamawiającego jest wystarczający do zorganizowania zaplecza budowy i placu składowego. Zamawiający wprawdzie nie wymaga od Wykonawców odbycia wizji lokalnej ale nie wyklucza takiej możliwości a nawet zachęca Wykonawców do zapoznania się z terenem przyszłych robót.

Pytanie nr 117:

Prosimy o potwierdzenie, że jedynie na terenie budowy Zamawiający wymaga utworzenia tymczasowych elementów t.j. dróg, chodników, placów oświetlenia itp.

Odpowiedź na pytanie nr 117:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 118:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że na terenie inwestycji nie występują materiały niebezpiecznych typu azbest itp.

Odpowiedź na pytanie nr 118:

Zamawiający potwierdza, że na terenie inwestycji nie występują materiały niebezpiecznych typu azbest itp.

Pytanie nr 119:

Prosimy o informację, czy główne drogi dojazdowe do terenu inwestycji dopuszczają możliwość poruszania się transportu ciężkiego np. dłuźyc, betoniarek.

Odpowiedź na pytanie nr 119:

Zamawiający informuje, że tzw. transport ciężki jest dopuszczony tylko od ul. Kolejowej. Ulica Sztabryn jest to „chodnik na pospółce” nie dopuszcza się transportu ciężkiego.

Pytanie nr 120:

Prosimy o informację, czy będzie możliwość utworzenia dodatkowej bramy wjazdowej z ul. Drzewiarzy.

Odpowiedź na pytanie nr 120:

Zamawiający dopuszcza możliwość utworzenia dodatkowej bramy wjazdowej z ul. Drzewiarzy, na potrzeby budowy.

Pytanie nr 121:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość składowania odkładu z wykopu (przeznaczonego na zasyпки) na terenie planowanej inwestycji?

Odpowiedź na pytanie nr 121:

Zamawiający dopuszcza możliwość składowania odkładu z wykopu (przeznaczonego na zasyпки) na terenie planowanej inwestycji.

Pytanie nr 122:

Prosimy o zgodę na wykończenie ścian wewnętrznych szkoły, internatu, pomieszczeń przy sali sportowej i budynku warsztatów tynkami gipsowymi kategorii III wykonywanymi maszynowo w pomieszczeniach suchych oraz tynkami cementowo-wapiennymi kategorii III wykonywanymi maszynowo w pomieszczeniach mokrych zamiast wykończenia płytami GK na kleju grzebieniowym.

Odpowiedź na pytanie nr 122:

Zamawiający wymaga wykończenia płytami GK na kleju.

Pytanie nr 123:

Prosimy o zgodę na wykończenie ścian sali sportowej tynkami gipsowymi kategorii III zamiast wykończenia płytami GK na kleju grzebieniowym.

Odpowiedź na pytanie nr 123:

Zamawiający wymaga wykończenia płytami GK na kleju.

Pytanie nr 124:

Opis techniczny wskazuje by na klatce schodowej sali sportowej wykonać na ścianach tynk gipsowy, a na suficie tynk cementowo-wapienny. Prosimy o zgodę na wykonanie na klatce schodowej sali sportowej na ścianach i suficie tynku gipsowego kategorii III.

Odpowiedź na pytanie nr 124:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie na klatce schodowej sali sportowej na ścianach i suficie tynku gipsowego kategorii III.

Pytanie nr 125:

Prosimy o ujednoczenie sposobu wykończenia klatek schodowych budynków szkoły, internatu, sali sportowej i zgodę na wykonanie na wszystkich klatkach schodowych budynków szkoły, internatu i sali sportowej tynków gipsowych kategorii III.

Odpowiedź na pytanie nr 125:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie na wszystkich klatkach schodowych budynków szkoły, internatu i sali sportowej tynków gipsowych kategorii III.

Pytanie nr 126:

W opisie technicznym budynku warsztatów wskazano, że w pomieszczeniach technicznych ściany należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III. Prosimy o wskazanie numerów pomieszczeń budynku warsztatów, które należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III.

Odpowiedź na pytanie nr 126:

Zgodnie z rys. nr W-11 i W-12 (wykończenie ścian), ściany oznaczone graficznie (ściany malowane, obłożone płytkami i lustrami klejonymi do ściany) należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III. Ściany bez oznaczeń graficznych – ściany nietynkowane, z widoczną estetyczną fugą zagłębioną; klatki schodowe i widoczne elementy żelbetowe nietynkowane – wykonane estetycznie – efekt betonu architektonicznego.

Numery pomieszczeń:

WR.0.01. – jedna ściana wykończona tynkiem

WR.0.03. – jedna ściana wykończona tynkiem

WR.0.04. – wszystkie ściany wykończone tynkiem

WR.0.05. – wszystkie ściany wykończone tynkiem

WR.0.08. – jedna ściana wykończona tynkiem

WR.0.11. – część ściany wykończona tynkiem

WR.0.13. – jedna ściana wykończona tynkiem

WR.0.18. – jedna ściana wykończona tynkiem
WR.0.23. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.0.24. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.0.25. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.0.26. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.0.27. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.0.28. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.0.29. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.0.30. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.1.01. – jedna ściana wykończona tynkiem
WR.1.04. – jedna ściana wykończona tynkiem
WR.1.05. – część ściany wykończona tynkiem
WR.1.09. – jedna ściana wykończona tynkiem
WR.1.14. – jedna ściana wykończona tynkiem
WR.1.20. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.1.21. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.1.22. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.1.23. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.1.24. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.1.25. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.1.26. – wszystkie ściany wykończone tynkiem
WR.2.01. – jedna ściana wykończona tynkiem
WR.2.02. – jedna ściana wykończona tynkiem
WR.2.03. – jedna ściana wykończona tynkiem

Pytanie nr 127:

Prosimy o odpowiedź, jakiej kategorii tynk na stropach i ścianach należy wykonać w pomieszczeniach technicznych budynku warsztatów: zgodnie z opisem technicznym w kategorii III, czy zgodnie z kosztorysem w kategorii IV?

Odpowiedź na pytanie nr 127:

Zamawiający wskazuje, że na stropach i ścianach należy wykonać w pomieszczeniach technicznych budynku warsztatów tynk kategorii III zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie nr 128:

Prosimy o odpowiedź, czy wykończenie ścian w pomieszczeniach magazynów w budynku warsztatów również należy wykończyć jak pomieszczenia pracowni czyli „ściany nieotynkowane, impregnowane z estetyczną fugą zagłębioną”.

Odpowiedź na pytanie nr 128:

Zamawiający potwierdza, że wykończenie ścian w pomieszczeniach magazynów w budynku warsztatów również należy wykończyć jak pomieszczenia pracowni czyli „ściany nieotynkowane, impregnowane z estetyczną fugą zagłębioną”.

Pytanie nr 129:

Prosimy o wskazanie sposobu wykończenia ścian w budynku warsztatów, innych niż pomieszczenia pracowni, klatki schodowej, pomieszczenia techniczne i pomieszczenia mokre, np. korytarzy, pokoju nauczycielskiego, szatani, sali wykładowych, pokoju kierownika, itp.

Odpowiedź na pytanie nr 129:

Zgodnie z rys. nr W-11 i W-12 (Wykończenie ścian) oraz odpowiedziami na pyt. Nr 126.

Pytanie nr 130:

Prosimy o odpowiedź, jakiej kategorii tynk należy wykonać na stropach w internacie: zgodnie z opisem technicznym w kategorii III, czy zgodnie z kosztorysem w kategorii IV?

Odpowiedź na pytanie nr 130:

Zamawiający wskazuje, że na stropach w internacie należy wykonać w pomieszczeniach technicznych budynku warsztatów należy wykonać tynk kategorii III zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie nr 131:

Prosimy o potwierdzenie, że do malowania powierzchni ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach szkoły, bursy, sali sportowej i warsztatu należy przyjąć farby silikonowe.

Odpowiedź na pytanie nr 131:


Zamawiający potwierdza, że do malowania powierzchni ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach szkoły, bursy, sali sportowej i warsztatu należy przyjąć farby silikonowe.

Pytanie nr 132:

Prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach należy zastosować sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną, opisany na str. 14-15 w punkcie 4, podpunkt B, Opisu PW Tom II Budynek Szkoły i Internatu, który brzmi:

„A. Pomieszczenia: inne

Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną.



Właściwości użytkowe:

- ❑ kolor płyt biały NCS: S 0500-N
- ❑ materiał rdzenia płyty wełna szklana
- ❑ grubość płyt 20, 25 mm
- ❑ wymiary płyt 600x600, 1200x600,
- ❑ odbicie światła > 80%
- ❑ utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

- ❑ dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,5 kg (5N)
- ❑ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
- ❑ stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy C
- ❑ współczynnik pochłaniania dźwięku α_w 0,90

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964.”

Odpowiedź na pytanie nr 132:

W opisie PW szkoła i internat Tom II, zeszyt 1, pkt. 4 zapisano, że w/w sufit należy uwzględnić w wymienionych pomieszczeniach tj:

- sale lekcyjne, pracownie dydaktyczne, powierzchnie wystawowe, szatnia dla młodzieży - sufit podwieszony akustyczny sufit podwieszony modułarny 60x60cm, 120x60cm z ukrytym profilem
- jadalnia
- sufit podwieszony modułarny 60x60cm, 120x60cm, na ruszcie systemowym z ukrytym profilem.

Pytanie nr 133:

Prosimy o potwierdzenie, że w budynku warsztatów można zastosować sufit rastrowy, podwieszany na ruszcie stalowym, oczko prostokątne 60x300, bez widocznych spójnię, kolor RAL 9006 alternatywnie dla sufitu akustycznego z płyt wiórowo magnezowych 120x60 podwieszany na ruszcie systemowym, ramka ukryta, kolor szary, zgodnie z informacją na rysunkach 14_RZUT SUFIT POZ „0_ i 15_RZUT SUFIT POZ „1_.

Odpowiedź na pytanie nr 133:

Zamawiający preferuje sufit akustyczny z płyt wiórowo magnezowych 120x60 podwieszany na ruszcie systemowym, ramka ukryta, kolor szary.

Pytanie nr 134:

Prosimy o odpowiedź, który rodzaj sufitu należy zastosować w pomieszczeniach Szatni: z konstrukcją nośną ukrytą czy widoczną? Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach Szatni należy zastosować sufit dźwiękochłonny o $\alpha_w \geq 0,5$ na całej powierzchni sufitu.

Odpowiedź na pytanie nr 134:

Zamawiający wskazuje, że w szatni wymaga zastosowania sufitu podwieszanego akustycznego - sufit podwieszony modułarny 60x60cm, z ukrytym profilem
Sufit dźwiękochłonny o $\alpha_w \geq 0,5$ na całej powierzchni sufitu .Opis PW szkoła i internat Tom II, zeszyt 1, pkt. 4

Pytanie nr 135:

Prosimy o odpowiedź, czy w pomieszczeniach mokrych sali sportowej do malowania ścian i sufitów należy użyć farb lateksowych.

Odpowiedź na pytanie nr 135:

Zamawiający wymaga zastosowania w pomieszczeniach mokrych sali sportowej do malowania ścian i sufitów farb lateksowych

Pytanie nr 136:

Prosimy o odpowiedź, czy na wszystkich tynkach kategorii III Zamawiający wymaga wykonania gładzi gipsowych przed malowaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 136:

Zamawiający wymaga wykonania gładzi gipsowych na wszystkich tynkach kategorii III, przed malowaniem.

Pytanie nr 137:

Prosimy o udostępnienie czytelnych rysunków z opracowania wykończenia (czcionka jest bardzo jasna) dla Hali Sportowej: SW 05 LAZIENKI OGOLNODOSTEPNE; SW 06 LAZIENKI Z NATRYSKAMI oraz Warsztatu: W-01-W-08.

Odpowiedź na pytanie nr 137:

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania stosowny dokument jako załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 138:

Prosimy o potwierdzenie typu posadzki w magazynach pościeli na kondygnacji +2 obiektu szkoły: wg etykiety na rysunku A.05 – gres, czy wg opisu wykończenia str. 8: „magazyny, pomieszczenia techniczne na poddaszu - betonowa posadzka utwardzona. Powłoka antypoślizgowa na bazie żywic, chemo. i olejoodporna klasy poślizgowości R9”

Odpowiedź na pytanie nr 138:

Zamawiający dokonuje następującego sprostowania: należy przyjąć - magazyny, pomieszczenia techniczne - posadzka żywiczna chemo. i olejoodporna -klasy przeciwpoślizgowości R11.

Pytanie nr 139:

Prosimy o określenie typu posadzki antyelektrostatycznej dla pomieszczenia lakierni w obiekcie warsztatów - antystatyczna żywiczna, czy betonowa utwardzana typu AS?

Odpowiedź na pytanie nr 139:

Zamawiający wskazuje dla pomieszczenia lakierni w obiekcie warsztatów posadzkę antystatyczna żywiczna.

Pytanie nr 140:

Prosimy o doprecyzowanie wykończenia pom. sanitarnych, socjalnych, szatni w obiekcie warsztatów – poniżej zaznaczono różnice w opisie ogólnym i wykończenia wnętrza. Dodatkowo prosimy o zwrócenie uwagi, że projektowana posadzka żywiczna klasy poślizgowości R10 to „szorstka” posadzka i ze względu na utrzymanie czystości zalecane jest zastosowanie wykładziny PVC lub płytek.

„Opis ogólny:

-pomieszczenia sanitarne, socjalne – posadzka żywiczna -klasy poślizgowości R10

Opis wnętrza:

-pomieszczenia sanitarne, szatnie – posadzka betonowa zabezpieczona powłoką żywiczną - klasy poślizgowości R10

-pomieszczenia socjalne, szatnie – utwardzona płyta betonowa”

Odpowiedź na pytanie nr 140:

Uwaga ogólna dotycząca posadzek w budynku warsztatów i hali sportowej.

W budynku warsztatów należy stosować nast. posadzki:

- główne wejście, hol, komunikacja – posadzka przemysłowa – betonowa powierzchniowo utwardzona - klasy przeciwpoślizgowości R10,

- pracownie, hala mechanicznej obróbki drewna – posadzka żywiczna -klasy przeciwpoślizgowości R11,

- lakiernia – posadzka antyelektrostatyczna – klasa przeciwpoślizgowości R11,

- pomieszczenia sanitarne, socjalne – posadzka żywiczna - klasy przeciwpoślizgowości R10,
- klatki schodowe – stopnie i spoczniki obłożone prefabrykatami z terazzo o gr. 4 cm - klasa przeciwpoślizgowości R9; stopnice schodów zakończone „żłobkowaniem” wyróżniającym optycznie krawędzie stopni od reszty posadzki,
- magazyny, pomieszczenia techniczne - posadzka żywiczna chemo. i olejoodporna -klasy przeciwpoślizgowości R11,

Posadzki winny być wykonane w najwyższym standardzie, zgodnie z technologią dostawcy materiału i sztuką budowlaną. W przypadku układania żywic, należy zwrócić uwagę na warunki podczas aplikacji.

W budynku hali sportowej należy stosować posadzki o nast. klasie przeciwpoślizgowości:

- główne wejście, hol, komunikacja – wykładzina PCV – rolowana drewnopodobna klasy przeciwpoślizgowości R10,
- szatnie - wykładzina PCV- rolowana drewnopodobna klasy przeciwpoślizgowości R10,
- pomieszczenia sanitarne, socjalne – płytki gresowe -klasy przeciwpoślizgowości R10,
- klatki schodowe – obłożone prefabrykatami z konglomeratu kamiennego lub terazzo o gr. 4cm przeciwpoślizgowości R9,
Klasa przeciwpoślizgowości została przyjęta zgodnie z wytycznymi ITB

Pytanie nr 141:

Prosimy o potwierdzenie, że obciążenia przyjęte dla obiektu warsztatów przewidują obciążenia od regałów, maszyn i wózków?

Odpowiedź na pytanie nr 141:

Zamawiający potwierdza, że przyjęte dla obiektu warsztatów obciążenia przewidują obciążenia od regałów, maszyn i wózków.

Pytanie nr 142:

Prosimy o informacje, czy maty puzzle w siłowni powinny być wykonane na całej powierzchni posadzki w siłowni?

Odpowiedź na pytanie nr 142:

Zamawiający potwierdza, że maty puzzle w siłowni powinny być wykonane na całej powierzchni posadzki w siłowni.

Pytanie nr 143:

Prosimy o potwierdzenie warstw wykończenia schodów Sch1 w obiekcie szkoły (rys. A.29): „prefabrykat lastriko, gładź cementowa”. Prosimy o doprecyzowanie grubości prefabrykatów lastriko kamiennego lub terazzo projektowanego na schodach we wszystkich obiektach -w opisach i na etykietach warstw podano różne grubości warstwy.

Odpowiedź na pytanie nr 143:

Należy przyjąć grubość 4,0cm lastriko kamiennego lub typu terazzo na kleju 1cm, cokoły z tego samego systemu.

Pytanie nr 144:

Prosimy o oznaczenie etykiety P2/opisanie stropów międzykondygnacyjnych (parter/+1) na rysunkach przekroi obiektu szkoły.

Odpowiedź na pytanie nr 144:

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania stosowny dokument, jako załącznik nr 2 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 145:

Prosimy o potwierdzenie zastosowania betonowej posadzki utwardzonej, bez dodatkowej warstwy wykończenia żywicą, w pom. magazynów i pom. technicznych w obiekcie warsztatów zgodnie z etykietami na rysunkach. W opisach wykończenia zawarto informację: „magazyny, pomieszczenia techniczne - betonowa posadzka utwardzona. Powłoka antypoślizgowa na bazie żywic, chemo. i olejoodporna.”

Odpowiedź na pytanie nr 145:

Zamawiający dokonuje następującego sprostowania: należy przyjąć - magazyny, pomieszczenia techniczne - posadzka żywiczna chemo. i olejoodporna -klasy przeciwpoślizgowości R11.

Pytanie nr 146:

Zgodnie z opisem TOM I Projekt zagospodarowania terenu, Projekt sieci i instalacji elektrycznych zewnętrznych, cyt. :

„ III. Budowa instalacji elektrycznej, doziemnej nN zasilającej obiekty szkoły

Roboty wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Skarżysko-Kamienna, znak: 20-16/WP/02907 z dnia 3 grudnia 2020r.

Projektowany budynek zasilić ze złącza kablowo-pomiarowego (ZK+TL), zlokalizowanego przy granicy działki (w linii ogrodzenia). Proj. złącze kablowo-pomiarowe zaprojektuje i wybuduje PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.

Wybudować instalację el., doziemną nN typu: 2xYAKXs4x240mm² - dobrano ze względu na spadek napięcia, obciążalność długotrwałą i warunki zwarciove.

Trasę kablową pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr IEZ 01).”

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie , że wykonanie w/w złącza kablowego nie jest w zakresie Wykonawcy oraz wskazanie daty wykonania przedmiotowego złącza przez gestora sieci tj. PGE Dystrybucja SA.

Odpowiedź na pytanie nr 146:

Wykonanie złącza kablowego ZK jest po stronie PGE Dystrybucja SA. Wybudowanie instalacji elektrycznej, doziemnej od w/w ZK do budynku szkoły jest w zakresie Wykonawcy. Datę wykonania ZK przez PGE zgodnie z zawartą umową przyłączeniową.

Pytanie nr 147:

Na terenie przyszłej inwestycji znajduje się istniejący budynek drewniany (prawdopodobnie stara stodoła), który jest w złym stanie technicznym. Dach w/w budynku pokryty jest prawdopodobnie eternitem.

Prosimy o potwierdzenie, że remont w/w budynku nie jest w zakresie przedmiotowego przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 147:

Remont budynku nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 148:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dostęp do następujących mediów: woda, prąd, kanalizacja sanitarna (obsługa tylko zaplecza budowy) w trakcie realizacji inwestycji.

Prosimy jednocześnie o wskazanie dokładnej lokalizacji „punktów przyłączeniowych” dla w/w mediów oraz określenie następujących parametrów: max. moc przyłącza energetycznego, max. wydatek przyłącza wodnego.

Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej kalkulacji ceny przez oferentów.”

Odpowiedź na pytanie nr 148:

Wszelkie przyłącza budowlane, niezbędne do realizacji robót pozostają w zakresie Wykonawcy (patrz § 9 ust. 21 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy).

Pytanie nr 149:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum dwa tygodnie. Wyjątkowo obszerny zakres dostaw mebli i wyposażenia powoduje trudności w wycenie prac objętych przetargiem. Dodatkowo okres urlopowy utrudnia uzyskanie w zwyczajowym terminie ofert od kontrahentów (podwykonawców, dostawców), z którymi współpracujemy. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli nam i innym potencjalnym oferentom na przygotowanie rzetelnych ofert, co jest niewątpliwie w interesie publicznym. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź na pytanie nr 149:

Ze względu na dużą ilość pytań a także biorąc pod uwagę czas niezbędny na sporządzenie ofert, Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.08.2021 r. do godz. 11:00 jednocześnie wskazując nowy termin otwarcia ofert tj. 13.08.2021 r. godz. 13:00. Jednocześnie zmianie uległ termin związania ofertą do 10.11.2021r. (patrz odpowiedź pa pytanie nr. 28)

Pytanie nr 150:

Wnosimy o wykreślenie z zakresu dostawy książek oraz prenumerat czasopism.

Odpowiedź na pytanie nr 150:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 29 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 151:

W przedmiarze wyposażenia strona 12 Lp. 151.d.3 znajduje się „wyposażenie stacje higieniczne pracowni (wg. zestawienia)”, prosimy o uzupełnienie ww. zestawienia lub o jego wskazanie w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 151:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 30 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 152:

Jaki wymiar Zamawiający zakłada pod sformułowaniem „średniej wielkości antyramy”?

Odpowiedź na pytanie nr 152:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 31 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 153:

Prosimy o podanie parametrów maszyny do mieszania barw.

Odpowiedź na pytanie nr 153:

Maszyna do demonstracji mieszania barw rgb, symulator wyposażony w trzy sterowane indywidualnie źródła światła - czerwony, zielony i niebieski. Symulator barw, który wyposażony jest w trzy niskonapięciowe diody LED, dzięki czemu emitują silne wiązki światła w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. Możliwe jest przedstawienie każdej z trzech barw w postaci koła rzucanego na biały ekran. Istnieje możliwość włączania i wyłączania każdej z nich.

Symulator zasilany jest za pomocą załączonego przewodu zakończonych wtykami bananowymi (zasilacz nie jest częścią zestawu). Napięcie 6V AC/DC – pobór prądu około 200 mA.

wym. stojaka: 16 x 19 cm, (lub zbliżone)

wym. ekranu: 16,5 x 15,5 cm (lub zbliżone)

Uwaga ! Zamawiający tym samym zmienia odpowiedź na pytanie nr 32, dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 154:

Sformułowanie „Księgozbiór z zakresu literatury branżowej” do biblioteki i czytelnicy -IN.0.12

Jest nieprecyzyjne, prosimy o usunięcie księgozbioru z zakresu dostawy lub o podanie zamkniętej listy umożliwiającej wycenę.

Odpowiedź na pytanie nr 154:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 33 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 155:

Sformułowanie „Biblioteka z literaturą Podręczniki i literatura” do Pracowni komputerowej - SZ.1.18
Jest nieprecyzyjne, prosimy o usunięcie księgozbioru z zakresu dostawy lub o podanie zamkniętej listy książek , co umożliwi rzetelną wycenę.

Odpowiedź na pytanie nr 155:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 34 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 156:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu:” Zestaw slajdów i pomocy multimedialnych z historii” oraz „Zestaw slajdów i pomocy multimedialnych z wiedzy o społeczeństwie” do Pracowni historii i wiedzy o społeczeństwie -SZ.1.36 . Brak jest informacji chociażby o ilości slajdów w zestawie.

Odpowiedź na pytanie nr 156:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 35 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 157:

Prosimy o podanie parametrów Aparatu foto. Lustrzanka.

Odpowiedź na pytanie nr 157:

Zamawiający rozszerza opis aparatu foto jaki znajduje się w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 36 z dnia 19.07.2021 r., o następujące zapisy:

Dane techniczne

Przetwornik obrazu

Procesor obrazu DIGIC VIII

Przetwornik CMOS

Rozdzielczość efektywna [Mpx] 24.1

Rozdzielczość przetwornika [Mpx] 25.8

Obiektyw

Jasność obiektywu f/4.0 - 5.6

Obiektyw w zestawie

Ogniskowa obiektywu [mm] 18 - 55

Średnica filtra [mm] 58

Techniczne

Rodzaj wizjera Optyczny

Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] 1040

Ruchomy ekran LCD

Wielkość ekranu LCD [cal] 3

Wizjer

Lampa Wbudowana

Zakres czułości ISO 100 - 25600

Złącze HDMI

Złącze USB 2.0

Łączność bezprzewodowa BluetoothWi-Fi

Rodzaj ekranu Dotykowy ekran LCD

Ruchomy ekran LCD

Funkcje

Zoom optyczny

Automatyka programowa

Preselekcja czasu TV

Preselekcja przysłony AV

Ręczne ustawienia ekspozycji

Rodzaj stabilizacji obrazu Elektroniczny

Zdjęcia seryjne [kl/s]5

Zapis danych

Maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia 6000 x 4000

Nagrywanie filmów

Obsługiwane karty pamięci SD SDHC SDXC

Rozdzielczość nagrywania filmów 3840 x 2160

Format zdjęć JPEGRAW

Pasek na ramię

Gwarancja 24 miesiące

Body z obiektywem

Pytanie nr 158:

Prosimy o podanie minimalnej ilości sztuk w zestawie „Preparaty mikroskopijne – roślinne i zwierzęce”.

Odpowiedź na pytanie nr 158:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 37 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 159:

Prosimy o rozwinięcie, co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem: „Zestaw mebli do pracowni przyrodniczej lub pracowni Biologicznej”.

Odpowiedź na pytanie nr 159:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 38 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 160:

Ile opakowań śrutu należy dostarczyć- brak jest wskazania ilości w zestawieniu?

Odpowiedź na pytanie nr 160:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 39 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 161:

Prosimy o podanie parametrów pilarek spalinowych, Wysokościomierzy, Dalmierzy, Świdra Presslera, Tabletu; Podkaszarki spalinowej.

Odpowiedź na pytanie nr 161:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 40 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 162:

Czy rok wydania przy podręcznikach atlasach ma znaczenie? Czy zamawiający dopuści podręcznik o tym samym tytule, tych samych autorów, ale wydany w latach kolejnych?

Odpowiedź na pytanie nr 162:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 41 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 163:

Prosimy o podanie wytycznych materiałowych dla pościeli, koców.

Odpowiedź na pytanie nr 163:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 42 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 164:

W przypadku rozbieżności wyposażenia podanego w opisach, a tym podanym w zestawieniach i w przedmiarach, którą listę należy uznać za nadrzędną ?

Odpowiedź na pytanie nr 164:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 43 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 165:

Prosimy o podanie parametrów dotyczących dygestorium do mieszania materiałów lakierniczych.

Odpowiedź na pytanie nr 165:

Zamawiający rozszerza opis dygestorium do mieszania materiałów lakierniczych jaki znajduje się w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 44 z dnia 19.07.2021 r., o następujące zapisy:

Dygestorium:

Wymiary zewnętrzne:

Szerokość: 1200 mm

Głębokość: ok. 900 mm

Wysokość: ok. 2400 mm

Wysokość blatu roboczego 900 mm

Wymiary zlewu ok. 305x145x130 mm

Wymiary wewnętrzne kanału wentylacyjnego

Ø 150 lub 200mm

Konstrukcja: wykonana z profili metalowych 30x60 malowanych proszkowo,

Komora: metalowa – stal ocynkowana o grubości 1,5mm malowanych farbami epoksydowymi,

Blat: ceramika wielkogabarytowa gr. 8 mm na podkładzie 25 mm razem 33 mm od przodu kątownik PCV (Opcjonalnie: laminowany, metalowy stal KO szczotkowana, ceramika lita gr 25 mm ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z przodu,

żywica SPC od przodu kątownik PCV, żywica epoksydowa, konglomerat granitowo-kwarcowy, od przodu kątownik PCV, polipropylen gr. 20 mm),

Instalacja elektryczna 230V, 2 gniazda 2x10A

Oświetlenie komory manipulacyjnej górne 2x30W / 2x36W

Czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006.

Pytanie nr 166:

Prosimy o podanie parametrów odpylacza do pomieszczenia WR.1.06. Modelarnia.

Odpowiedź na pytanie nr 166:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 45 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 167:

Prosimy o podanie wymaganej mocy grzewczej kuchenki jednopalnikowej elektrycznej do wykorzystania w łani wodnej.

Odpowiedź na pytanie nr 167:

Zamawiający wskazuje parametry kuchenki, jednocześnie modyfikując odpowiedź na pytanie nr 46 z dnia 19.07.2021 r.

Moc grzewcza minimum	2.2 kW
----------------------	--------

Rodzaj urządzenia	Elektryczne
Pole grzewcze minimum	1m pole indukcyjne
Lampka sygnalizacyjna	TAK
Funkcje dodatkowe	10 poziomów mocy, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, blokada rodzicielska, timer, zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wykonanie	Ceramiczne
Waga min.	1 kg
Gwarancja min.	24 miesiące
Wyposażenie	Instrukcja obsługi i Karta gwarancyjna w języku polskim.

Pytanie nr 168:

Prosimy o wytyczne (materiał, wymiary) dla szafki narzędziowej, pomieszczenie WR.0.09.pracownia mechanika.

Odpowiedź na pytanie nr 168:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 47 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 169:

Prosimy o podanie brakujących parametrów urządzeń i wyposażenia dla pomieszczenia wr.0.10. ostrzalnia tj. parametrów ostrzałki tarczowej, odpylacza, szlifierka kolumnowej (w zestawieniu jest szlifierka walcowa, taśmowa, wałkowa), ekranu spawalniczego, stanowiska spawalniczego oraz spawarki.

Odpowiedź na pytanie nr 169:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 48 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 170:

Podobnie prosimy i uzupełnienie parametrów zwornic stolarskich pomieszczenie klejarni oraz kompresora w Sali magazynowej.

Odpowiedź na pytanie nr 170:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 49 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 171:

Prosimy o podanie wymiarów oraz materiału z jakiego ma zostać wykonana szafka narzędziowa dla pomieszczenia wr.1.08 renowacja elementów architektonicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 171:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 50 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 172:

W pracowni ręcznej obróbki drewna wr1.12. nie podano wytycznych dla piły ramowej z wymiennymi ostrzami, prosimy o podanie minimalnych parametrów ww. sprzętu,

Odpowiedź na pytanie nr 172:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 51 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 173:

Czy giętarka segmentowa jest w zakresie dostawy? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów giętarki.

Odpowiedź na pytanie nr 173:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 52 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 174:

Czy stanowisko ładownia samochodu elektrycznego jest w zakresie dostawy w niniejszym postępowaniu? Jeżeli tak, prosimy o podanie jego parametrów technicznych i liczby sztuk będących w zakresie dostawy.

Odpowiedź na pytanie nr 174:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 53 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 175:

Czy zamawiający dopuści samochód elektryczny o długości 465 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 175:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 54 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 176:

W zestawieniu wyposażenia brak jest specyfikacji komputera min. do pracowni języka polskiego., prosimy o podanie parametrów lub o potwierdzenie, że parametry wszystkich komputerów są jednakowe i mają być tożsame z komputerem do pracowni komputerowej.

Odpowiedź na pytanie nr 176:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 55 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 177:

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarka laserowa opisane poniżej w tabelach to jedno i to samo urządzenie.

Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4	urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.	
--	--	--

3.	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4	<ul style="list-style-type: none"> - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. (lub równoważny)	1
----	---	--	---

Odpowiedź na pytanie nr 177:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 56 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 178:

Prosimy o podanie minimalnych wytycznych dla odtwarzacza DVD.

Odpowiedź na pytanie nr 178:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 57 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 179:

Prosimy o doprecyzowanie czym jest „rejestrator-wydruk dokumentów rozchodowych” do Sali Specjalistycznej II SZ.1.10 Sprzęt Leśny? Prosimy o podanie parametrów rejestratora, które umożliwiłyby wycenę.

Odpowiedź na pytanie nr 179:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 58 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie nr 180:

W związku z kosztorysowym charakterem rozliczenia przedmiotu umowy prosimy o:

- zamkniętą listę kosztorysów, jakie należy złożyć do oferty.
- edytowalną wersję przedmiarów (rozszerzenie ATH) na podstawie, których Generalny Wykonawca ma przygotować kosztorysy,
- informację, czy kosztorysy mają być przygotowane w programie do kosztorysowania Norna i zapisane do formatu pdf,
- informację, czy strona tytułowa ma zawierać dane o wysokości narzutów, stawki roboczogodziny.

Odpowiedź na pytanie nr 180:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SWZ wykonawca ma złożyć jeden kosztorys ofertowy - kalkulację indywidualną na kosztorys ofertowy ma składać się kosztorysów poszczególnych grup robót. Kosztorysy ofertowe, na podstawie którego została wyceniona oferta, należy opracować w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz przedmiarów. Kosztorys ma być przygotowany w dowolnym programie do kosztorysowania i zapisane do formatu pdf – tak aby Zamawiający mógł odczytać je za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. Zamawiający zwraca uwagę aby Wykonawca formatując kosztorysy

do pdf zadbał o to aby wszystkie pozycje kosztorysu były widoczne w dokumencie. Strona tytułowa ma zawierać

Pytanie nr 181:

Dot. rozdziału XVII pkt 4 SWZ

W §16 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, Zamawiający wskazał, że wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Zamawiający zapłaci wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową. Określając w SWZ sposób obliczenia ceny, Zamawiający podał, że cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kalkulacji indywidualnej (kosztorysu ofertowego). Kosztorys ofertowy, na podstawie którego została wyceniona oferta, należy opracować w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz przedmiarów, z tym zastrzeżeniem że przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do wyceny, lecz nie jest dla niej wiążący. Kosztorys może zawierać także dodatkowe pozycje, poza pozycjami wymienionymi w przedmiarach, jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania zadania konieczne jest wykonanie dodatkowych prac niewskazanych w przedmiarach. Wyliczona w ten sposób cena oferty winna zostać wpisana do Formularza oferty.

Biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, a nie ryczałtowy, a co za tym idzie zgodnie z SWZ będzie ustalane na podstawie kosztorysu oraz przedmiarów, wnosimy o zmodyfikowanie rozdziału XVII pkt 4 SWZ poprzez wskazanie, że wykonawcy nie są uprawnieni do samodzielnego uzupełniania przedmiaru o brakujące pozycje ani do modyfikowania przedmiaru w inny sposób – przedmiar powinien mieć dla wykonawców charakter wiążący. Skoro przedmiary mają służyć do ustalenia ceny to umożliwienie wykonawcom ich modyfikowania, może doprowadzić do sytuacji, w której złożone oferty będą nieporównywalne, gdyż zostanie w nich przyjęty różny zakres prac i wykonywanych robót. Wszelkie braki i nieprawidłowości w przedmiarach powinny być zgłaszane przez wykonawców Zamawiającemu w drodze wniosku o wyjaśnienie treści SWZ i to Zamawiający po zapoznaniu się ze zgłoszonymi zastrzeżeniami powinien odpowiednio modyfikować dokumenty zamówienia. Tylko takie rozwiązanie pozwoli zapewnić, że wszyscy wykonawcy którzy złożą oferty w postępowaniu wycenią dokładnie ten sam zakres prac.

Odpowiedź na pytanie nr 181:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań dotyczących kosztorysu ofertowego. Przyjęcie przez Zamawiającego formy rozliczenia kosztorysowego nie powoduje, że musi on być sporządzony jedynie na podstawie przedmiarów. Zasady rozliczenia kosztorysowego zostały określone w kodeksie cywilnym przepisy art. 629 i 630. Zgodnie z tymi przepisami z wynagrodzeniem kosztorysowym mamy do czynienia, jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, co w przedmiotowym postępowaniu oznacza kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę. Art. 630 KC wprost wskazuje, iż zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów (kosztorys ofertowy) co do zasady może być przygotowany przez Wykonawcę, czego wymaga Zamawiający w niniejszym postępowaniu. Oczywistym jest i wynika z treści przywołanych zapisów SWZ, że przygotowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy musi zawierać co najmniej wszystkie pozycje wymienione w przedmiarach.

Pytanie nr 182:

Prosimy o udostępnienie rysunków A.01-A.06 w formie pdf. Rysunki aktualnie są dostępne tylko w wersji edytowalnej.

Odpowiedź na pytanie nr 182:

Zamawiający w dniu dzisiejszym udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, rysunki w formie pdf jako załącznik nr 3 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 183:

Prosimy o doprecyzowanie materiału potrzebnego do wykonania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych w budynku warsztatów. Prosimy również o doprecyzowanie wymiarów.

- STWiOR: bloczek teknoamerblok

ST-2 Roboty murowane - kod CPV 45262520-2

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót: "Konstrukcje i elementy murowe oraz ścianki działowe"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Ścianki działowe pojedyncze z bloczka silikatowego grubości 12 cm (bloczek teknoamerblok w budynku warsztatów)

1.3.2. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków silikatowych grub. 25cm; ściany zewnętrzne (bloczek teknoamerblok w budynku warsztatów)

1.3.3. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków silikatowych grub. 25cm; ściany wewnętrzne (bloczek teknoamerblok w budynku warsztatów)

1.3.4. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m; parapety z konglomeratu grub. 2 cm

1.3.5. Obmurowanie pustaków betonowych wentylacyjnych ściankami gr. 8 cm

- Budynek warsztatów przedmiar: bloki betonowe

2 ROBOTY MUROWANE					
21	KNR 9-10	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków betonowych - ściany zewnętrzne zbrojone co drugą spoinę dwoma prętami fi6	m ²		
d.2	0155-02 3)		698,123		
			m ²	698,123	
				RAZEM	698,123
22	KNR 9-10	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków betonowych - ściany wewnętrzne zbrojone co drugą spoinę dwoma prętami fi6	m ²		
d.2	0155-02 3)		1252,201		
			m ²	1 252,201	
				RAZEM	1 252,201
23	KNR 9-10	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloków betonowych gr. 12 cm	m ²		
d.2	0159-03 3)		647,88		
			m ²	647,880	

- Opis GARBATKA PW WARSZTAT: pustaki betonowe

PROJEKT WYKONAWCZY TOM IV – BUDYNEK WARSZTATÓW
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GARBATCE- LETNISKO, NA DZIAŁCE NR 509/6

Dwuwarstwowe, murowane, ściana nośna murowana np. z pustaków betonowych o grubości 24 cm, klasy 15MPa na zaprawie klejowej lub cem.-wap. marki 10MPa.
W ścianach dwuwarstwowych zewnętrzna warstwa ocieplenia ze styropianu EPS 70 gr. 20 cm (lub z wełny mineralnej gr. 20cm na ścianie oddzielenia pożarowego), wykończonych w systemie BSO tyńkiem mineralnym na siatce.

Odpowiedź na pytanie nr 183:

Zamawiający wskazuje, zgodnie z opisem Ściany zewnętrzne i wewnętrzne o grubości 24 z pustaków betonowych klasy 15MPa.

Pytanie nr 184:

W "OPIS PROJEKT SALA SPORTOWA", „ Opis GARBATKA PW WARSZTAT”, „Hala sportowa przedmiar” oraz "Budynek warsztatu przedmiar" nie ma informacji dotyczącej ścian GK-przedścianek, które są widoczne na rysunkach. Prosimy o doprecyzowanie wykonania przedścianki/obudowy insalacji.

Odpowiedź na pytanie nr 184:


Zamawiający wskazuje:

przedścianki instalacyjne - okładziny ścienne wolnostojące 1x płyta GK wodoodporna na podkonstrukcji systemowej z profili U i C 75 z wypełnieniem wełną mineralną.

- gr 20cm zabudowa słupek podtynkowej okładziną ścienną wolnostojącą 2x płyta GK wodoodporna na podkonstrukcji systemowej z profili U i C 75 z wypełnieniem wełną mineralną.

Pytanie nr 185:

Prosimy o informację, jakie rozwiązanie konstrukcyjne zostało przyjęte dla ścian gr.40 cm, 20cm oraz 6cm na zaznaczonym obszarze.



Wycinek z rys. SP01 HALA SPORTOWA PARTER

Odpowiedź na pytanie nr 185:

Zamawiający wskazuje:

ścianki :

- gr 6 cm beton komórkowy biały klasa 600 6 cm x 20 cm x 60 cm
- gr 20 cm zabudowa słupek podtynkowej okładziną ścienną wolnostojącą 2x płyta GK wodoodporna na podkonstrukcji systemowej z profili U i C 75 z wypełnieniem wełną mineralną.
- gr 40 cm zabudowa dwóch słupek podtynkowych okładziną ścienną wolnostojącą 2x płyta GK wodoodporna na podkonstrukcji systemowej z profili U i C 7

Pytanie nr 186:

Prosimy o informację, jaki rodzaj ściany należy przyjąć do wyceny na łączeniu budynków SZKOŁA-SALA SPORTOWA. Na rysunku SP01 SALA SPORTOWA, ściana sali sportowej oznaczona jest jako ściana żelbetowa, natomiast na rysunku SP05 sala sportowa PRZEKRÓJ B-B jako ściana murowana

Odpowiedź na pytanie nr 186:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z rysunkiem konstrukcji K-201, rysunkiem architektury SP01 i przedmiarem należy przyjąć ścianę w osi 23' jako żelbetową.

Pytanie nr 187:

Prosimy o informację, czy warstwa Sd_2 w budynku szkoły i internatu ma być wykonana, jako ścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pojedynczym pokryciem jednostronnym.

Odpowiedź na pytanie nr 187:

Zamawiający wskazuje:

przedścianki instalacyjne - okładziny ścienne wolnostojące 1x płyta GK wodoodporna na podkonstrukcji systemowej z profili U i C 75 z wypełnieniem wełną mineralną.

Pytanie nr 188:

Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać ściany mobilne w budynku szkoły oznaczone symbolami: Smob1, Smob2.

Odpowiedź na pytanie nr 188:

Ściany przesuwne systemowe montuje się na aluminiowym torze podwieszonym do stropu. System zbudowany jest z modułów o konstrukcji stalowo-aluminiowej pokrytych okładzinami zewnętrznymi o różnej kolorystyce i wzorze. Pojedyncze moduły stykają się ze sobą profilami aluminiowymi typu Pióro-Wpust wykończonymi gumowymi uszczelkami.

Podstawowe typy modułów – standardowy.

Okładzina ścian mobilnych drewnopodobna zbliżona do kolorystyki mebli np. biurek lub szaf zastosowanych we wnętrzu. Faktura , kolor do ustalenia w nadzorze autorskim z Zamawiającym i Głównym Projektantem.

Pytanie nr 189:







Dotyczy budynku hali sportowej: w przedmiarze robót budowlanych (poz. 71) wymienione są witryny aluminiowe F1, F2, F3, natomiast w zestawieniu „SP14 Stolarka aluminiowa zewnętrzna” znajdują się witryny F1, F2 oraz F1. Prosimy o wyjaśnienie czy zdublowanie symbolu F1 jest błędem oznaczeń oraz podanie parametrów witryny F3.

Odpowiedź na pytanie nr 189:

Zamawiający w dniu dzisiejszym udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zestawienie SP14 z poprawionym symbolem fasady jako załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 190:

Prosimy o podanie dodatkowych informacji na temat elementów ze str. 11 zestawienia okien dla budynku szkoły. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać samą ościeżnicę otworu, bez żadnego okna podawczego?

Nr okna	W		
Kondygnacja	poziom 0	poziom 0	poziom 0
Typy okien	Otwór okienny, prostokątny 20	Otwór okienny, prostokątny 20	Otwór okienny, prostokątny 20
So x Ho x To	60x70x15	105x205x15	120x205x15
L/P			
Rzut			
Widok od zew.			
Klasa odporności ogniowej	Niedefiniowana	Niedefiniowana	Niedefiniowana
Izolacyjność akustyczna	Niedefiniowana	Niedefiniowana	Niedefiniowana
Współczynnik Uc(max)	Niedefiniowany	Niedefiniowany	Niedefiniowany
Ilość	1	1	1
Opis:	ościeżnica obejmująca wokół otwory podawczego kuchennego	ościeżnica obejmująca wokół otworu podawczego kuchennego	ościeżnica obejmująca wokół otwory

Odpowiedź na pytanie nr 190:

Zamawiający wymaga uwzględnienia w kosztorysie ofertowym okienka podawczego dla poz. z otworem 60x70x15

Pytanie nr 191:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji dla budynku szkoły:

- Okno O3.3: według przedmiaru robót: 5,89 m², według zestawienia okien: 3 sztuki, czyli 8,835 m².

- Okno O3.5: według przedmiaru robót: 6,085 m², według zestawienia okien: 2 sztuki, czyli 6,17 m².

Prosimy o informacje, którą wartość jest poprawna oraz o stosowną modyfikację dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 191:

Należy przyjąć:

Okno O3.3- 8,835 m²

Okno O3.5 - 6,17 m²

Pytanie nr 192:

Z jakiego materiału należy wykonać okna połączone: Op1, Op2, Op3, Op4 (str. 8 zestawienia okien budynku szkoły)?

Odpowiedź na pytanie nr 192:

Należy przyjąć okna wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym.

Pytanie nr 193:

Prosimy o potwierdzenie, że okna Ow4, Ow5, Ow7.1 można wykonać w konstrukcji aluminiowej lub PCV.

Odpowiedź na pytanie nr 193:

Projekt zakłada okna wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym.

Pytanie nr 194:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wyposażenia drzwi w system masterkey.

Odpowiedź na pytanie nr 194:

W projekcie przewidziano system elektronicznej kontroli dostępu (projekt instalacji niskoprądowych dokumentacji PW), nie ma konieczności stosowania systemu masterkey.

Pytanie nr 195:

Prosimy o wskazanie parametrów styropianu dla warstw obiektu szkoły oznaczonych P1 oraz P4.

Odpowiedź na pytanie nr 195:

Należy przyjąć:

Dla warstwy P1- styropian twardy typ: EPS 200-036 FS 30, Dla warstwy P4- styropian twardy typ: EPS 1

Pytanie nr 196:

Prosimy o sprecyzowanie wykonania styku posadzka żywiczna/ściana.

Odpowiedź na pytanie nr 196:

Zamawiający wskazuje, że na styku posadzka żywiczna/ściana - należy wykonać fugę z kitu poliuretanowego.

Pytanie nr 197:

Prosimy o potwierdzenie wykonania cokołów i określenie ich typu, w pomieszczeniach wykończonych wykładziną pcv oraz wykładziną sportową w pomieszczeniach obiektu hali.

Odpowiedź na pytanie nr 197:

Zamawiający wskazuje:

Cokoły w pomieszczeniach wykończonych wykładziną pcv - listwy wyobleniowe PCV wysokości 4cm.

Cokoły do podłogi sportowej- systemowa wentylowana listwa przyścienna.

Pytanie nr 198:

Prosimy o potwierdzenie wykonania cokołów na klatkach obiektu warsztatów oraz obiektu hali.

Odpowiedź na pytanie nr 198:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania cokołów na klatkach obiektu warsztatów oraz obiektu hali cokoły z Lastriko lub terazzo.

Pytanie nr 199:

Prosimy o podanie producentów referencyjnych i typów baterii czepalnych i ceramiki sanitarnej jakie należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 199:

Zamawiający wskazuje przykładowo baterie umywalkowe czerpalne nasztorcowe, natrysk np. wg firmy Yoka, Steiner, Rea.

Pytanie nr 200:

Czy w pomieszczeniach natryskowych przewidziane są brodziki czy wpusty odpływowe?
Prosimy o wyszczególnienie producentów referencyjnych i typu wpustów lub brodzików oraz czy i gdzie należy wycenić: drzwi prysznicowe, kabiny prysznicowe, drążki pod zasłonki prysznicowe, czy prysznice bez oddzielen między sobą?

Odpowiedź na pytanie nr 200:

Należy przyjąć:

Szkoła Internat: odwodnienie liniowe np. Profilpas, Viega, TECE, Wiper, Radaway, Kessel, Geberit
Szkoła Internat: drzwi do wydzielonych natrysków, przegrody szklane stałe (jednostki mieszkalne) wg. zestawienia i wyposażenia PW. Wycenić np. w dostępnych znanych centrach i sieciach handlowych

W budynku sali sportowej zastosowano:

- w zespołach szatniowych wpusty punktowe
- w pomieszczeniu socjalnym brodzik prysznicowy z systemową szklaną obudową

W budynku warsztatów zastosowano:

- odwodnienie liniowe,
- kabiny prysznicowe w zabudowie giszetowej.

Pytanie nr 201:

Prosimy o uzupełnienie projektu o karty katalogowe: central went, wieży chłodniczej, agregatu chłodu, wentylatorów, aparatów grzewczych, pomp, urządzenia układu kogeneracyjnego, urządzeń gruntowej pompy ciepła, kotłów gazowych kondensacyjnych, poj. podgrzewacza cwu, zestawu hydroforowego, separatorów, zbiornika buforowego itd.

Odpowiedź na pytanie nr 201:

Zamawiający w dniu dzisiejszym udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania ,przykładowe karty katalogowe jako załącznik nr 5 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

W przypadku urządzeń, dla których brakuje kart katalogowych należy dobrać na podstawie parametrów ukazanych w opisie technicznym w dokumentacji przetargowej.

Uwaga ! Podane wskazania producentów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, dla których Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne (zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 3 SWZ).

Pytanie nr 202:

Prosimy o przekazanie schematów poglądowych kotłowni/maszynowni pompy ciepła, kotłów gazowych, schematu maszynowni kogeneracji. Prosimy o przekazanie przekrojów pokazujących instalację wyrzutu spalin z kotłowni i instalację systemu odprowadzającego spaliny z pracy agregatów prądotwórczych układu kogeneracyjnego oraz zestawienie elementów wyrzutów tych spalin. Prosimy o udostępnienie schematu poglądowych węzłów podłączeniowych do instalacji wieży chłodniczej i agregatu chłodu.

Odpowiedź na pytanie nr 202:

Schematy poglądowe kotłowni oraz węzłów podłączeniowych do instalacji wieży chłodniczej i agregatu chłodu znajdują się w części rysunkowej dokumentacji projektowej – Tom IV rys. S18, rys. S19 i rys.

S22a, który zostanie w dniu dzisiejszym udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako załącznik nr 6 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 203:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schematyczne rozwinięcia instalacji wentylacji bytowej i pożarowej - schematy które pokażą które pomieszczenia obsługiwane są przez jakie konkretnie systemy wyciągowe i nawiewne wentylacyjne opisane w projekcie (o jakich wydatkach powietrza?).

Odpowiedź na pytanie nr 203:

Zestawienie pomieszczeń z przypisanym do nich systemem wentylacyjnym i wydatkiem powietrza zostanie w dniu dzisiejszym udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako załącznik nr 7 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 204:

Czy na rurociągach instalacji kanalizacji tłuszczowej należy przewidzieć kable grzewcze?

Odpowiedź na pytanie nr 204:

Nie przewiduje się kabli grzewczych na rurociągach instalacji kanalizacji tłuszczowej.

Pytanie nr 205:

Prosimy o potwierdzenie że serwisowanie urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji są poza zakresem oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 205:

Zgodnie zapisami § 15 ust. 13 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy „Jeżeli producent dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń i elementów wyposażenia wymaga dla ich prawidłowej eksploatacji wykonywania określonych czynności konserwacyjnych, serwisowych lub przeglądów, Wykonawca w ramach kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 zobowiązany jest zapewnić (zorganizować) wykonanie tych czynności na własny koszt i ryzyko (w okresie gwarancji).

Pytanie nr 206:

Prosimy o udostępnienie zestawienia kanałów, kształtek wentylacyjnych i armatury wentylacyjnej z projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 206:

Zestawienie kanałów, kształtek wentylacyjnych i armatury wentylacyjnej zostanie w dniu dzisiejszym udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako załącznik nr 8 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 207:

W opinii geotechnicznej wykazane jest że są złożone warunki i możliwość występowania gruntów plastycznej mady, w związku z czym prosimy o informację czy w ofercie należy przyjąć wymianę gruntu do zasypywania wykopów pod sieci sanitarne?

Odpowiedź na pytanie nr 207:

W ofercie należy przyjąć wymianę gruntu do zasypywania wykopów pod sieci sanitarne.

Pytanie nr 208:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji tłumików wentylacyjnych, brak danych dotyczących tłumienia.

Odpowiedź na pytanie nr 208:

Specyfikacja tłumików wentylacyjnych zostanie w dniu dzisiejszym udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako załącznik nr 8 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 209:

Prosimy o uzupełnienie opracowania o całkowitą długość przewodów węzownicy dla każdej podłogi grzewczej oraz projektowaną moc cieplnej ogrzewania podłogowego dla każdego pomieszczenia. Jakie sterowanie - Regulacja ogrzewania podłogowego przewidziana jest w projekcie. Czy należy przewidzieć siłowniki elektrotermiczne do zamontowania na rozdzielaczach i regulacji pętli ogrzewania podłogowego oraz termostaty pokojowe i układy sterujący na wyjściach z rozdzielacza danego obiegu? Jeżeli tak to prosimy o uszczegółowienie jakie i ile?

Odpowiedź na pytanie nr 209:

Wykaz długości przewodów dla każdej pętli podłogowej zostanie w dniu dzisiejszym udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako załącznik nr 9 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r. Projekt przewiduje sterowanie poprzez przepływomierze i zawory do głowic termostatycznych.

Pytanie nr 210:

Czy okapy nad piecem konwekcyjno-parowym i nad trzonami kuchennymi są w zakresie wyceny instalacji sanitarnych wewnętrznych. Brak pozycji w udostępnionym przedmiarze. Prosimy o podanie producentów referencyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 210:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie oferty należy uwzględnić pozycję okapy nad piecem konwekcyjno-parowym i nad trzonami kuchennymi.

Pytanie nr 211:

Prosimy o udostępnienie uzgodnień z gestorami sieci i uzgodnionego projektu przyłączy wod-kan i gazu oraz sieci zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie że projekt oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu sieci i przyłączy leży po stronie zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 211:

W dokumentacji projektowej (Tom I – IS) znajduje się opinia dotycząca uzgodnień z gestorami sieci oraz uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych. Projekt został uzgodniony z ZUDP. Dokumentacja w zakresie usunięcia kolizji energetycznych została uzgodniona z PGE Dystrybucja SA.

Pytanie nr 212:

Prosimy o potwierdzenie, że projekt przetargowy instalacji został sporządzony w sposób kompletny, zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami przeciwpożarowymi i wszelkimi wymaganiami stawianymi budynkowi, a projekty i elementy wymagające odstępstw od przepisów zostały uzgodnione z rzeczoznawcami.

Odpowiedź na pytanie nr 212:

Stosowne oświadczenie zostało zawarte i złożone w przekazanej Inwestorowi dokumentacji.

Pytanie nr 213:

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem oferty jest gazowa szafka redukcyjno-pomiarowa sieci gazowej.

Odpowiedź na pytanie nr 213:

Zgodnie z punktem 24. „Warunków przyłączenia do sieci gazowej”, szafka redukcyjno-pomiarowa jest poza zakresem oferty.

Pytanie nr 214:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie brakujących rzutów do budynku szkoły i internatu tj. :

A.01 RZUT KOND. 0 -SZKOŁA 1:100

A.02 RZUT KOND. 0 -INTERNAT 1:100

A.03 RZUT KOND. +1 -SZKOŁA 1:100

A.04 RZUT KOND. +1 -INTERNAT 1:100

A.05 RZUT KOND. +2 -SZKOŁA 1:100

A.06 RZUT KOND. +2 -INTERNAT, które wg „Opis GARBATKA PW SZKOŁA I INTERNAT tom II zeszyt 1.pdf” stanowią część udostępnionej dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 214:

Rzuty zostaną w dniu dzisiejszym udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako załącznik nr 3 do odpowiedzi z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 215:

W dokumentacji dotyczącej hali sportowej znajduje się zestawienie drewna elewacyjnego. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada również takie zestawienie dla budynku szkoły i internatu.

Odpowiedź na pytanie nr 215:

Drewno elewacyjne dla budynku szkoły i internatu zostało ujęte w przedmiarach.

Pytanie nr 216:

Wg rysunku „A.29 Warstwy.pdf” wymiary łat wynoszą 2,5 x 5 cm, kontrłat 4x6 cm, natomiast wg przedmiaru „Szkoła i bursa przedmiar.pdf” 3,8 x 5 cm. Prosimy o informację, który dokument posiada prawidłowe informacje.

Odpowiedź na pytanie nr 216:

Do wyceny należy przyjąć wyliczenia z przedmiaru.

Pytanie nr 217:

Wg przedmiaru „Hala sportowa przedmiar.pdf” znacznie większą część izolacji elewacji stanowi wełna (wg przedmiaru wełna ok. 2 556m², EPS ok 518m²) natomiast wg „SP11 WARSTWY.pdf” ściany tynkowane SZ2, które wg rysunków elewacji zajmują największą powierzchnię ocieplone są styropianem EPS. Prosimy o informację czy ilości i wymieniony rodzaj materiału termoizolacyjnego w przedmiarze jest prawidłowy.

Odpowiedź na pytanie nr 217:

Do wyceny należy przyjąć wyliczenia z przedmiaru. W przedmiarze ujęto właściwą powierzchnię, wymieniona liczba dotyczy sztuk łączników.